


- ① ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A PARETE
- ② RIVESTIMENTO CON TAPPEZZERIA
- ③ BATTISCOPIA IN LEGNO
- ④ GUIDA METALLICA DI SOSPENSIONE
- ⑤ ILLUMINAZIONE CORNICI
- ⑥ LAMPADARIO A SOSPENSIONE
- ⑦ BALAUSTRATA DISTANZIATRICE
- ⑧ ILLUMINAZIONE LED INTEGRATA
- ⑨ TENDE

NOTE

Le posizioni e le quote indicate nei disegni sono indicative e tutte le misure di costruzione degli elementi e dei punti di alimentazione elettrica per gli impianti di illuminazione dovranno essere verificate e rilevate sul posto.

I testi e le immagini riportate nei disegni sono indicative e saranno oggetto di elaborazione grafica su indicazione della DL e con testi e immagini forniti dalla Direzione scientifica del Museo.



1.1 **CORPO SPECIALE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON INCASSO A PARETE**


Struttura: Apparecchi con policarbonato diffusore a filo parete, scatole da incasso e copertura con policarbonato bianco latte curvato e pittogramma in stampa digitale su pellicola adesiva per retroilluminazione

Sorgenti: SE 1x24W - SA 1x11W

Protezione: IP40

autonomia: 1h

Tipo: S1 P02411 ELS



8 **APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE**

Struttura centrale: Metallo verniciato con sospensione a cavi inox fissati ad un solo punto

accessoriato con 3 dirottori orientabili centrali GU5.3 da 50W

Sorgenti: FLUORESCENTI SUPERIORI 53W

Protezione: IP20

Colore: pannello grezzo tinteggiato a calce colore a campione

Tipo: sospensione



committente: COMUNE DI MACERATA d/area JV7H - 62100 macerata

responsabile del procedimento: Ing. A. Fornarelli

titolo: ALLESTIMENTO PINACOTECA

piano: PIANO PRIMO

oggetto: SALA 2

scala: 1:50

data: luglio 2011

rev: REV luglio 2012

disegno: E07A

progettista:

amministratore: Arch. C. Cigolotti

progetto museografico: Arch. L. Schiavoni

allestimento dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi

Macerata

&S@C HHC FUNZIONALE

ME
 museoologica e museografica
 Piazza Medaglie d'oro, 3
 20135 MILANO
 tel. fax +39 02 26811094
 info@museumengineering.com
 www.museumengineering.com

PROGETTO ESECUTIVO