







BASE ESPOSITIVA CON ILLUMINAZIONE  
B1







BASE VIDEO  
BV2

BASE VIDEO CON MONITOR TOUCH SCREEN 32" 600X900X900  
METALLO VERNICIATO  
MONITOR LCD TFT 32" touch screen integrato



BASE VIDEO  
BV1

BASE VIDEO INCLINATA CON MONITOR E LETTORE DVD INCASSATI 450X1400X400  
METALLO VERNICIATO  
MONITOR 19"  
LETTORE DVD ACCESSIBILE DALLA BASE POSTERIORE  
diffusore audio amplificato incassato sul retro con regolazione del volume interna



Le quote indicate nei disegni relative alle murature sono indicative e tutte le misure di costruzione dovranno essere verificate e rilevate sul posto.  
I testi e le immagini riportate nei disegni sono indicative e saranno oggetto di elaborazione grafica su indicazione della DL e con testi e immagini forniti dalla Direzione scientifica del Museo.  
I particolari costruttivi sono indicativi delle sole caratteristiche di finitura dei materiali e della tipologia dei nodi da realizzare.

Le vetrine dovranno avere cerniere non in vista adeguate al peso dell'anta senza cedimenti e sistemi idonei di guarnizione su tutto il perimetro di battuta.  
I cristalli dovranno essere di sicurezza ed extrachiaro di spessori adeguati alle misure dell'anta.  
Le serrature dovranno essere adeguate e non in vista.  
Gli apparati di illuminazione, dove previsti, dovranno essere a fibre ottiche con illuminatori esterni.  
tutte le costruzioni dovranno essere perfettamente integrate alle pannellature laterali previste nell'allestimento.

allestimento dei  
Musei Civici di  
Palazzo Buonaccorsi

Macerata

&&@CHHC  
FUNZIONALE

committente COMUNE DI MACERATA  
d|l|n|n|l| JVYH 62100 macerata  
responsabile del procedimento ing. A. Fornarelli

titolo ALLESTIMENTO  
PINACOTECA

piano PIANO PRIMO  
oggetto B0 - B1  
BV1 BV2

scala 1:20  
data luglio 2010  
rev REV luglio 2012

disegno E21A

progettista ME  
[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]  
museologica e museografica  
Piazza Medaglia d'Oro, 3  
20133 Milano  
tel. fax +39.02.5661094  
info@museumengineering.com  
www.museumengineering.com

amministratore Arch. C. Cigolotti  
progetto museografico Arch. L. Schiavoni